

Приложение 1. Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск на период до 2040 года

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации	Технические параметры		Срок реализации	Источник финансирования	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)																				Всего (2026-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2026-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.						
			сл. м.м.	Значение показателя до реализации мероприятия			1 этап (2026 - 2030 гг.)												2 этап (2031 - 2035 гг.)				3 этап (2036 - 2040 гг.)											
				до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		Всего (2017-2040 гг.)	2017-2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	1 этап (2026 - 2030 гг.)	2 этап (2031 - 2035 гг.)	3 этап (2036 - 2040 гг.)				
6. Проекты по реконструкции сетей теплоснабжения																																		
6.1.	Реконструкция тепловых сетей в ЗА мкр.	Замена веток и аварийных сетей с увеличением диаметра. Увеличение пропускной способности, улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.	мм/м	50 / 22 80 / 108 150 / 72	50 / 78 80 / 100 100 / 108 150 / 120 200 / 142	2021-2026	Всего	28 227,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	27 126,00	-	-	27 126,00	32 551,20		
							Прибыль направленная на инвестиции	28 227,00	1 101,00				27 126,00															27 126,00		-	27 126,00			
							Амортизация	0,00																						-	-			
							Неопределенный источник	0,00						0,00																-	-			
6.2.	Реконструкция тепловой камеры ТК-7 с устройством электрофильтрованной заборной арматуры	Повышение эффективности и надежности работы оборудования на тепловых сетях. Устранение нарушения в части эксплуатации заборной арматуры ДУ500 без электрофильтрованного привода. Замена аварийной строительной части тепловой камеры, организация вентиляции, повышение надежности и эффективности.	Кол-во	1	1	2021-2024	Всего	15 989,32	5 900,00	0,00	0,00	10 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	-	-	-	-	-		
							Прибыль направленная на инвестиции	5 900,00	5 900,00																						-	-	-	-
							Амортизация	10 089,32					10 089,32																		-	-	-	-
							Прочие источники финансирования (Дайа Фонды*)																								-	-	-	
6.3.	Создание ограждения ПНС-2 г. Тобольск, 11 мкр. №121	Требования СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений" По состоянию на сегодняшний день ПНС не отвечает вышеуказанным требованиям. На насосной станции отсутствует ограждение. В рамках инвестиционной программы предлагается восполнить отсутствующие защиты.	Кол-во	-	1	2022-2023	Всего	2 899,02		1 632,00	1 267,02																		-	-	-	-	-	
							Прибыль направленная на инвестиции																								-	-	-	-
							Амортизация																								-	-	-	-
							Прочие источники финансирования (Дайа Фонды*)																								-	-	-	-
6.4.	Мероприятия направленные на обеспечение комплексной безопасности объектов системы теплоснабжения (котельные, ЦТП, ПНС и т.д.). Видеонаблюдение, ограждение, периметральная сигнализация и пр.	Требования СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений" По состоянию на сегодняшний день на части объектов системы теплоснабжения (котельные, ПНС, ЦТП и пр.) не отвечает вышеуказанным требованиям. На этих объектах отсутствует ограждение, периметральная сигнализация, видеонаблюдение. В рамках инвестиционной программы предлагается восполнить отсутствующие защиты.	-	-	-	2024-2026	Всего	3 444,00			2 000,00	171,00	1 273,00															1 273,00	-	-	1 273,00	1 527,60		
							Прибыль направленная на инвестиции																									-	-	
							Амортизация																									-	-	
							Прочие источники финансирования (Дайа Фонды*)																									-	-	
6.5.	Реконструкция тепловой сети ДУ700 «д» вводу подстанции трубопровод от переклада ДУ700/600 (П-23) до переклада ДУ600/700	Замена веток и аварийных сетей с увеличением диаметра. Увеличение пропускной способности, улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.	мм/м	600/555,7	700/555,7	2020-2025	Всего	53 259,87	984,00	0,00	19 336,63	0,00	33 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	-	-	-	-	-		
							Прибыль направленная на инвестиции	43 535,40	904,00		19 336,63		23 294,77																		-	-	-	-
							Амортизация	9 719,47					9 719,47																		-	-	-	-
							Неопределенный источник	36 212,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	35 616,00	-	-	-	-	-	
6.6.	Реконструкция тепловой сети от ТК-9а-8а до ТК-9а-8г, от ТК-9а-8 до ж.д. №3, от ТК-9а-8 до ТК-9а-8г	Замена веток и аварийных сетей с увеличением диаметра. Увеличение пропускной способности, улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.	мм/м	150 / 113	150 / 8 300 / 232	2021-2026	Всего	36 212,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	35 616,00	-	-	-	-	-	
							Прибыль направленная на инвестиции	36 212,00	596,00				35 616,00																35 616,00	-	-	-	-	-
							Неопределенный источник	0,00																							-	-	-	-
							Амортизация	0,00																							-	-	-	-
6.7.	Реконструкция тепловой сети от ТК-9г-1 до ТК-9г	Замена веток и аварийных сетей с увеличением диаметра. Увеличение пропускной способности, улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.	мм/м	250 / 151,2	300 / 116,6	2021-2027	Всего	16 301,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	15 780,00	-	-	-	-	-	
							Прибыль направленная на инвестиции	16 301,00	521,00				15 780,00																15 780,00	-	-	-	-	-
							Неопределенный источник	0,00																							-	-	-	-
							Амортизация	0,00																							-	-	-	-
6.8.	Реконструкция тепловых сетей в мкр. Мелдзеево	Замена веток и аварийных сетей с увеличением диаметра. Увеличение пропускной способности, улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.	мм/м	250 / 174	300 / 174	2021-2027	Всего	17 235,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	16 687,00	-	-	-	-	-	
							Прибыль направленная на инвестиции	17 235,00	540,00				16 687,00																16 687,00	-	-	-	-	-
							Неопределенный источник	0,00																							-	-	-	-
							Амортизация	0,00																							-	-	-	-
6.9.	Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП-1 до ЦТП-2	Замена веток и аварийных сетей с увеличением диаметра. Увеличение пропускной способности, улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.	мм/м	-	-	2022-2023	Всего	60 171,88		44 992,00	15 179,88																			-	-	-	-	
							Прибыль направленная на инвестиции																								-	-	-	-
							Амортизация																								-	-	-	-
							Прочие источники финансирования (Дайа Фонды*)																								-	-	-	-
6.10.	Модернизация сетевого контура котельной №11 и ликвидации ЦТП №2 (п.Сумино)	Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования. Вывод из эксплуатации неэффективного и устаревшего оборудования.	Кол-во	1	1	2021-2028	Всего	31 517,32	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 834,44	11 597,88	0,00	0,00	0,00									0,00	29 432,32	-	-	29 432,32	35 318,78		
							Прибыль направленная на инвестиции	31 517,32	2 085,00				17 834,44	11 597,88															29 432,32	-	-	29 432,32	35 318,78	
							Неопределенный источник	0,00																							-	-	-	-
							Амортизация	0,00																							-	-	-	-
6.11.	Модернизация ЦТП-3, г.Тобольск, 7а	Повышение эффективности и надежности работы ЦТП, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования. Замена неэффективного и устаревшего оборудования.	Кол-во	1	1	2021-2025	Всего	30 876,70	1 332,00	0,00	0,00	0,00	29 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	-	-	-	-	-		
							Прибыль направленная на инвестиции	19 019,00	1 332,00			17 687,00																			-	-	-	-
							Амортизация	11 857,70				11 857,70																			-	-	-	-
							Прочие источники финансирования (Дайа Фонды*)																								-	-	-	-
6.12.	Модернизация сетевого контура котельной №9 и ЦТП №1 (п. Сумино)																																	

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)																						Всего (2026-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Всего (2026-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.						
			сл. м.м.	Значение показателя				1 этап (2026 - 2030 гг.)										2 этап (2031 - 2035 гг.)					3 этап (2036 - 2040 гг.)														
				до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	1 этап (2026 - 2030 гг.)	2 этап (2031 - 2035 гг.)	3 этап (2036 - 2040 гг.)												
6.19.	Реконструкция трубопроводов ТСК-1 на участке пересечения с автомагистралью Ш-1, Ш-3	Замена веток и аварийных сетей. Улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.	мм/м	700 / 70	700 / 90	2025-2027		Всего	52 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,24	17 631,66	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	50 781,66	-	-	50 781,66	60 938,00				
								Амортизация	50 781,66					0,00	17 631,66	33 150,00																			50 781,66	60 938,00	
								Прибыль направленная на инвестиции	1 750,24					1 750,240																							
6.20.	Модернизация (тех. перевооружение) оборудования теплогенерирующих объектов	Повышение эффективности и надежности работы ЦТП в котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования. Замена неэффективного и устаревшего оборудования.	-	-	-	2030-2032		Неиспользуемый источник	78 000,00									26 000,00	26 000,00	26 000,00									26 000,00	52 000,00	-	78 000,00	93 600,00				
6.21.	Реконструкция тепловых сетей в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Замена веток и аварийных сетей с увеличением диаметра. Увеличение пропускной способности, улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.				2029-2040		Всего	1 527 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 692,87	111 034,79	115 476,18	120 095,22	124 899,03	129 894,99	135 090,79	140 494,43	146 114,20	151 958,77	158 037,12	164 358,61	140 727,66	625 456,22	760 963,13	1 527 147,01	1 832 576,41			
								Прибыль направленная на инвестиции	1 527 147,01								29 692,87	111 034,79	115 476,18	120 095,22	124 899,03	129 894,99	135 090,79	140 494,43	146 114,20	151 958,77	158 037,12	164 358,61	140 727,66	625 456,22	760 963,13	1 527 147,01	1 832 576,41				
								Бюджетные средства	0,00																												
6.22.	Реконструкция ПНС-1	Повышение эффективности и надежности работы ПНС-1, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования. Замена неэффективного и устаревшего оборудования. Значительное улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.	Кол-во	0	1 система	2028-2029		Всего	85 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563,48	77 071,34	0,00	0,00									0,00	85 634,83	-	-	85 634,83	102 761,79			
								Амортизация	0,00																												
								Прибыль направленная на инвестиции	85 634,83							8 563,48	77 071,34																			85 634,83	102 761,79
6.23.	Реконструкция ПНС-2	Повышение эффективности и надежности работы ПНС-2, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования. Замена неэффективного и устаревшего оборудования. Значительное улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.	Кол-во	0	1 система	2027-2028		Всего	91 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,28	82 496,55	0,00	0,00	0,00								0,00	91 662,83	-	-	91 662,83	109 995,39				
								Амортизация	5 341,00																												
								Прибыль направленная на инвестиции	86 321,83							8 825,28	82 496,55																			86 321,83	103 586,19
6.24.	Реконструкция ПНС-3	Повышение эффективности и надежности работы ПНС-3, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования. Замена неэффективного и устаревшего оборудования. Значительное улучшение гидравлического и температурного режима у потребителей.	Кол-во	0	1 система	2026-2027		Всего	80 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 454,56	44 582,80	0,00	0,00	0,00								0,00	80 037,36	-	-	80 037,36	96 044,83					
								Амортизация	8 406,56																												
								Прибыль направленная на инвестиции	71 630,80							27 048,00	44 582,80																			71 630,80	85 956,86
7	Проекты по модернизации (техническому перевооружению) источников тепловой энергии							Всего	287 161,45	-	-	-	-	-	4 500,00	16 350,00	17 055,00	1 101,30	8 487,10	13 368,20	35 878,00	5 475,78	17 663,23	15 951,00	3 699,00	27 529,58	21 254,20	19 321,52	41 167,75	38 360,19	56 361,66	78 667,02	147 633,23	282 661,05	339 194,22		
								бюджетные средства	249 256,85	-	-	-	-	-	-	-	-	1 101,30	8 487,10	13 368,20	35 878,00	5 475,78	17 663,23	15 951,00	3 699,00	27 529,58	21 254,20	19 321,52	41 167,75	38 360,19	22 956,66	78 667,02	147 633,23	249 256,85	299 108,22		
								внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								неиспользуемый источник	37 905,00	-	-	-	-	-	4 500,00	16 350,00	17 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Всего	6 832,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 405,00	-
7.1.	Модернизация котельной № 5 с заменой котлов на новое энергоэффективное оборудование, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	4,299	4,299	2030-2031		бюджетные средства	6 832,15										891,15	5 941,00										891,15	5 941,00	-	6 832,15	8 198,58				
7.2.	Модернизация котельной № 14 с заменой котлов на новое энергоэффективное оборудование, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	8,255	8,255	2030-2031		внебюджетные средства	-																													
							Всего	13 118,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 711,05	11 407,00	-	13 118,05
7.3.	Модернизация ПНС №1,2,3	-	-	-	2030-2031		бюджетные средства	13 118,05											1 711,05	11 407,00																	
							Всего	21 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 132,00	18 530,00	-
7.4.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 2, п. Суминно, ул. Октябрьская, 55, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	0,43	0,43	2032-2033		бюджетные средства	21 662,00											3 132,00	18 530,00																	
							Всего	13 049,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 702,05	11 347,00	-
7.5.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 3, мкр. "Иргилский, ул. Тюменская, 136, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	5,245	5,245	2032-2033		бюджетные средства	13 049,05											1 702,05	11 347,00																	
							Всего	7 697,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 773,73	3 923,58	-
7.6.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 6, ул.2-я Восковая, 22, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	6,019	6,019	2033-2034		бюджетные средства	7 697,32											3 773,73	3 923,58																	
							Всего	9 564,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 247,55	8 317,00
7.7.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 31, ул. Ленина, 266, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	0,86	0,86	2033-2034		бюджетные средства	9 564,55																						</							

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации	Технические параметры		Срок реализации	Источник финансирования	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)																							Всего (2026-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2026-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.					
			ед. изм.	значение показателя до реализации мероприятия			после реализации мероприятия	1 этап (2026 - 2030 гг.)										2 этап (2031 - 2035 гг.)					3 этап (2036 - 2040 гг.)													
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	1 этап (2026 - 2030 гг.)	2 этап (2031 - 2035 гг.)	3 этап (2036 - 2040 гг.)											
9.	Проекты, реализуемые по мастер-плану в части обеспечения надежности теплоснабжения потребителей Нагорной части						Всего	1 517 253,42	-	-	-	-	-	-	-	-	7 105,04	7 404,99	277 602,60	288 625,72	300 098,76	312 021,72	324 394,61	-	-	-	-	-	14 510,02	1 502 743,40	-	1 517 253,42	1 820 704,10			
							бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							неопределенный источник	1 517 253,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Итого	3 034 506,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 210,07	14 800,97	555 205,19	577 251,43	600 197,51	624 043,44	648 789,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 020,04	3 005 486,79	-
9.1.	Первый вариант. Строительство подводящего и обратного трубопроводов от Тобольской ГЭЦ до ГК-1, в т.ч. ПСД	мм/м	-	1000 / 19	2029-2035		бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							неопределенный источник	3 034 506,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 210,07	14 800,97	555 205,19	577 251,43	600 197,51	624 043,44	648 789,21	-	-	-	-	-	-	1 761 674,18	1 073 030,17	-	3 034 506,84	3 641 408,20	
							Всего	1 517 253,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Итого	1 517 253,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Второй вариант (основной вариант). Строительство реверсивного третьего трубопровода от Тобольской ГЭЦ до ГК-1, в т.ч. ПСД	мм/м	-	1000 / 9,5	2029-2035		бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							неопределенный источник	1 517 253,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Всего	1 517 253,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Итого	1 517 253,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Проекты, направленные на переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения						бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							капитальный фонд	325 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Всего	325 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Итого	325 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	Вариант 1 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения (основной вариант). Использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области	%	25	80	2025-2040		бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							капитальный фонд	325 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Всего	325 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Итого	325 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.	Вариант 2 – комбинированный вариант перехода на закрытую систему горячего водоснабжения для Нагорной части города. Строительство (модернизацию) центральных тепловых пунктов по зимней схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения	ед. / км	2	14 / 70,62	2028-2037		бюджетные средства	1 420 835,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 362,57	3 510,53	152 716,90	159 301,94	166 027,09	172 802,35	179 757,60	186 903,07	194 328,76	202 034,65	-	-	-	159 590,00	864 002,05	396 363,41	1 420 835,47	1 705 002,56	
							внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							капитальный фонд	1 420 835,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Всего	1 420 835,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Итого	1 420 835,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого с учетом второго варианта по мастер-плану и первого варианта по переходу на закрытую систему ГВС							Всего	22 387 061,44	116 649,00	208 180,70	231 966,00	117 681,61	223 623,30	310 634,71	261 218,54	235 389,77	952 876,67	728 953,70	1 109 108,01	543 633,86	14 748 275,09	545 493,14	562 116,04	281 059,24	294 493,31	281 076,00	315 327,69	318 502,47	2 489 073,39	17 508 627,25	1 491 256,61	21 488 966,75	25 786 752,90			
							Амортизация	1 792 479,93	101 688,00	71 216,00	70 518,00	92 456,52	91 628,99	130 093,92	111 094,10	106 520,69	105 351,66	100 936,10	87 879,16	75 930,99	62 333,35	75 273,31	86 506,47	85 408,07	84 901,18	84 454,91	84 199,30	84 000,00	553 996,46	387 922,68	422 955,26	1 364 874,41	1 837 849,29			
							Прямая направленная на инвестиции	2 173 827,35	14 463,00	48 535,00	91 525,07	17 687,00	101 118,50	94 913,00	98 709,52	102 657,91	106 764,21	111 034,79	115 476,18	120 095,22	124 899,03	129 894,99	135 090,79	140 494,43	146 114,20	151 958,77	158 037,12	164 358,61	514 079,42	625 456,22	768 963,13	1 908 498,77	2 280 598,53			
							Неопределенный источник	3 337 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	16 350,00	17 055,00	0,00	707 105,04	487 404,99	853 602,60	314 625,72	300 098,76	312 021,72	324 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 915,02	2 184 743,40	-	3 332 658,42	3 999 190,10			
							Другие источники финансирования (Займы Фонда*)	153 456,00	0,00	84 448,00	69 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-			
							Плата за подключение	39 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 219,26	-	-	39 219,26	47 063,11			
							Капитальный фонд	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24 200,00	27 830,00	22 770,00	22 770,00	22 770,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	30 525,00	30 360,00	109 890,00	56 375,00	135 135,00	301 400,00	361 680,00		
							бюджетные средства	14 907 953,25	0,00	215,00	215,00	1 430,09	1 963,81	1 604,29	1 646,47	2 791,72	10 223,32	15 152,14	37 711,66	7 361,26	14 250 602,70	17 946,72	5 753,34	29 645,00	23 433,27	19 923,52	41 767,75	39 960,19	31 417,92	14 319 375,69	153 727,74	14 504 321,35	17 405 425,62			
							внебюджетные средства	57 367,24	500,00	3 766,70	600,00	6 100,00	612,00	624,24	9 943,45	640,45	662,45	675,70	609,21	11 871,07	717,06	731,40	746,02	760,95	15 294,66	791,69	807,52	823,67	14 754,76	18 478,48	45 788,54	54 946,64				