Проект вносит Глава города

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от_____ 2025 г. **№ _____**

Об информации «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 годов в городе Тобольске к осенне-зимнему периоду 2025-2026»

Рассмотрев информацию «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 годов в городе Тобольске и подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов», представленную Администрацией города Тобольска, решение постоянной комиссии по жизнеобеспечению и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 24, 25 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума решила:

Принять информацию «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 годов в городе Тобольске и подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов» к сведению согласно приложению, к настоящему решению.

Председатель городской Думы **А.А. Ходосевич**

Приложение к решению
Тобольской городской Думы
от _____ № _____

ИНФОРМАЦИЯ
«Об итогах прохождения осенне-зимнего периода в городе Тобольске 2024-2025 годов, подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.»

В соответствии с распоряжением Администрации города Тобольска от 18.09.2024 № 218 «О начале отопительного периода 2024-2025 годов в городе Тобольске» отопительный период в городе Тобольске начат 23.09.2024.

За время прохождения отопительного периода 2024-2025 годов в городе Тобольске аварии на сетях теплоснабжения не зарегистрированы. Количество инцидентов на сетях теплоснабжения составило 112 ед., что на 12 ед. (10 %) меньше чем за аналогичный период прошлого отопительного периода. Перерывы оказания услуги теплоснабжения в период устранения инцидентов на сетях теплоснабжения не превысили установленные нормативные значения. Основной причиной возникновения инцидентов на сетях теплоснабжения города в период прохождения отопительного периода является высокий уровень износа тепловых сетей, их неудовлетворительное техническое состояние.

Согласно постановлению Администрации города Тобольска от 06.05.2024 № 90 «Об окончании отопительного периода 2024-2025 годов в городе Тобольске» дата окончания отопительного периода в городе Тобольске - 10.05.2025.

О подготовке к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов в городе Тобольске

Основными направлениями подготовки к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. являются:

- Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры;
- Подготовка жилищного фонда;
- Подготовка зданий социальной сферы;
- Создание запаса топлива к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры включает в себя:

- Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети на прочность и плотность;
- Замена ветхих участков тепловых сетей, модернизация оборудования;
- Промывка тепловых сетей.

Подготовка зданий жилищного фонда и социальной сферы включает в себя:

- Проверка запорной арматуры;
- Гидравлические испытания системы теплопотребления;
- Промывка теплопотребляющего оборудования.

В целях подготовки к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов, в соответствии с Федеральным закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил

обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

- утверждено распоряжение Администрации города Тобольска «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов коммунальной инфраструктуры города Тобольска к работе в отопительный период 2025-2026 гг.»;

- утверждена Программа проведения проверки готовности муниципальных учреждений социальной сферы, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов.

Согласно Программе проведения проверки готовности муниципальных учреждений социальной сферы, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов необходимо подготовить:

- ✓ Тобольская ТЭЦ – 2 223 Гкал/ч;
- ✓ 25 котельных – 108,5 Гкал/ч;
- ✓ 182,5 км тепловых сетей;
- ✓ 4 ПНС;
- ✓ 5 ЦТП;

За счет средств бюджета города Тобольска и средств АО «СУЭНКО» планируется произвести ремонт:

- ✓ 0,256 км. - капитальный ремонт т/с;
- ✓ 0,450 км. - реконструкция т/с;
- ✓ 1 ед. - модернизация ЦТП-3;
- ✓ 1 ед. – капитальный ремонт тепловой камеры с заменой оборудования;
- ✓ 184 ед. – установка регулирующей арматуры в 132 камерах.

	Наименование мероприятий	**Начало***	**Окончание***
1	Гидравлические испытания тепловых сетей	19.05.25	01.06.25
2	Капитальный ремонт магистральной тепловой сети по ул. Радищева от ТК-24 до ТК-24-1, от ТК-24-1 до ТК-25, от ТК-25 до ТК-26. *(Ду500, L-256,4 м. в двухтрубном исчислении)*	16.06.25	08.08.25
3	Модернизация ЦТП-3, г.Тобольск, 7а	15.07.25	31.08.25
4	Реконструкция тепловой сети Ду700 «I ввод» подающий трубопровод от перехода Ду700/600 (П-23) до перехода Ду600/700. (Ду700, L-340 м.)	22.07.25	04.08.25
5	Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности (Ду1000, L-110 м.)	22.07.25	04.08.25
6	Модернизация площадки Городской котельной № 1 (г. Тобольск, Промкомзона, № 55в): внутренние сетевые трубопроводы **Без отключения ГВС**	15.07.25	31.08.25

7	Модернизация централизованной системы теплоснабжения г. Тобольска. Установка регулирующей арматуры (разбито на 12 этапов)	02.06.25	08.08.25
8	Сборка схемы, заполнение и опрессовка магистральных тепловых сетей после реконструкции	05.08.25	08.08.25
9	Сборка схемы и заполнение трубопроводов тепловой сети города	09.08.25	10.08.25
10	Промывка тепловых сетей	11.08.25	17.08.25
11	Восстановление гидравлического и температурного режима	18.08.25	19.08.25

Наличие запаса резервного топлива к отопительному периоду 2025-2026 гг. составляет 50,978 тонны дизельного топлива.

Сроки выдачи паспортов Комиссией по оценке готовности муниципальных учреждений социальной сферы, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов:

- не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии;
- не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- не позднее 20 ноября - для муниципального образования.